

ZDW.N4.363.08.2023

Bydgoszcz, dnia 22.11.2023 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania: „**Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Część nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657” - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak prosimy o wskazanie konstrukcji wraz z grubościami poszczególnych warstw, powierzchni oraz lokalizacji w której ma zostać wykonany odcinek próbny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wykonać odcinek w zakresie od km 3+100 do km 5+300.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższy zakres lokalizacyjny, wraz z dodatkowym wykonaniem oczyszczenia i zabezpieczenia ścianek szczelnych, które zostały już wykonane w km 7+260 DW 657, co zostało wskazane w kosztorysie INNE SIECI w pozycji nr 3.3.1

Pytanie 3:

Według nazwy zadania należy wykonać odcinek o długości 2180m natomiast według przedmiaru pn. „2.3 Kosztorys ofertowy – inne sieci” należy wykonać ścianę oporową w km 3+360, ścianę oporową w km 4+150 oraz zabezpieczyć ścianki szczelne w km 7+260. Odległość między km 3+360 a km 7+260 to 3900m, co jest dużo większym zakresem niż tytułowe 2180m. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie zakresy do wykonania.

Odpowiedź:

W ramach kosztorysu ofertowego INNE SIECI należy wykonać powyższe ściany oporowe w km 3+360 i 4+150 co wchodzi z zakres objęty km od 3+100 do 5+300. Wykonanie oczyszczenia i zabezpieczenia ścianek szczelnych w km 7+260 DW należy wykonać dodatkowo. Ścianki zostały już wykonane wcześniej a w ramach przedmiotowego postępowania należy wykonać tylko ich oczyszczenie i zabezpieczenie.

Pytanie 4:

Według pozycji 1.11 przedmiary branży drogowej należy wykonać rozbiórkę szczelnego zbiornika na nieczystości. Prosimy o określenie materiału z jakiego jest wykonany zbiornik, określenie jego objętości oraz wskazanie czy przed rozbiórką należy go wyczyścić.

Odpowiedź:

Przedmiotowy zbiornik jest żelbetowy i ma wymiary 2,0 x 2,3 x 2,5 m. Zbiornik przed rozbiórką należy wyczyścić.

Pytanie 5:

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał wykonania zaplecza Zamawiającego lub zaplecza Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał wykonania zaplecza Zamawiającego ani zaplecza Wykonawcy.

Pytanie 6:

Według pkt. 7.4. SST D.M. 00.00.00 „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu.” Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał ww. zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał instalacji urządzenia wagowego.

Pytanie 7:

Według przedmiaru branży drogowej poz. 7.4 opaska ma zostać wykonana z kostki koloru szarego, natomiast wg. opisu pkt. 2.1 „opis rozwiązania projektowanych konstrukcji” z kostki koloru czerwonego. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Opaskę należy wykonać z kostki betonowej w kolorze szarym jak wskazano w kosztorysie ofertowym branży drogowej w pozycji nr 7.4.

Pytanie 8:

Według dokumentacji na „Jezdnia drogi wojewódzkiej – pełna konstrukcja” ma zostać wykonana warstwa ulepszonego podłoża mieszanki niezwiązanej gr. 22cm. Prosimy o informację z jakiego materiału ma zostać wykonana ta warstwa, oraz jaką frakcję ma posiadać dany materiał.

Odpowiedź:

Wszystkie parametry materiału do wykonania warstwy znajdują się w SST (w załączeniu).

Pytanie 9:

Według dokumentacji na „Jezdnia drogi wojewódzkiej – pełna konstrukcja” ma zostać wykonana warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm. Prosimy o podanie wytrzymałości jaką ma posiadać dana warstwa oraz wskazanie jakiego spoiwa hydraulicznego należy użyć.

Odpowiedź:

Do warstwy mrozoochronnej należy użyć spoiwa zgodnego z poniższą tabelą, natomiast wytrzymałość warstwy powinna wynosić 80 MPa.

Lp.	Właściwości	Klasa cementu 32,5
1	Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:	16
2	Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż:	32,5
3	Początek czasu wiązania, (min), nie wcześniej niż:	75
4	Koniec wiązania, najpóźniej po upływie, (h)	12
5	Staość objętości, (mm), nie więcej niż:	10

Pytanie 10:

Zwracamy się z prośbą o przełożenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłużył termin składania ofert.

Pytanie 11:

Według pozycji 1.9 przedmiaru branży drogowej należy usunąć 7 drzew z pasa drogowego. Prosimy o wskazanie jaką średnicę mają drzewa przewidziane do usunięcia oraz o wskazanie ich średnicy.

Odpowiedź:

Nr drzewa wg projektu wykonawczego	Gatunek drzewa	Średnica drzewa [cm]
24	Śliwa (Prunus L.)	14; 14 (wielopień - 2)
73	Jesion (Fraxinus L.)	33
83	Śliwa (Prunus L.)	11
124	Jesion (Fraxinus L.)	29
125	Dąb (Quercus L.)	29
126	Jesion (Fraxinus L.)	19
127	Jesion (Fraxinus L.)	10; 11; 13 (wielopień – 3)

Pytanie 12:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w tym postępowaniu wiążące są wyjaśnienia treści SWZ, które zostały udzielone do postępowania nr ZDW.N4.363.06.2023 pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych [...] Część nr 2 DW 657” - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok 2180 m oraz wykonanie II etapu RB” Jeżeli tak prosimy o ich udostępnienie na stronie postępowania.

Odpowiedź:

W danym postępowaniu wiążące są wyjaśnienia treści SWZ, które zostały udzielone do postępowania nr ZDW.N4.363.06.2023 „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych [...] Część nr 2 DW 657” - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok 2180 m oraz wykonanie II etapu RB”.

Zamawiający załącza odpowiedzi wraz z załącznikami.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej i remontów cząstkowych z mieszanki AC16W z wykorzystaniem granulatu asfaltowego; przy utrzymaniu zapisów SST o wykluczeniu granulatu z warstwy wiążącej. Wymagania dla mieszanki z granulatem zgodne z SST oraz wskazanymi w specyfikacji dokumentami odniesienia w tym WT2 2014 oraz PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt asfaltowy

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy wyrównawczej i remontów cząstkowych z mieszanki AC16W z wykorzystaniem granulatu asfaltowego.

Pytanie 14:

Prosimy o podanie kategorii ruchu dla zakresu projektu obejmującego wykonanie drogi wojewódzkiej.

Odpowiedź:

Dla zakresu projektu obejmującego wykonanie drogi wojewódzkiej należy przyjąć kategorię ruchu KR 3-4.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej z betonu asfaltowego AC11S.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej z betonu asfaltowego AC11S. Należy zastosować beton asfaltowy AC8S zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 16:

Prosimy o określenie jaką siatkę należy uwzględnić w ofercie szklaną 120 czy też szklano-węglową 120/200

Odpowiedź:

Należy uwzględnić siatkę szklano-węglową 120/200 zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz SST.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, aktualny termin: **24.11.2023 r.**

godz. 09:45 – składanie ofert,

godz. 10:00 – otwarcie ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00474529 z dnia 2023-11-03;
- 3) ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i Ogłoszenia o zamianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00496215 z dnia 2023-11-16.

Sporządziła:

Alicja Miklasz-Gadek – St. Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych

tel.: 52 37 05 740

email: a.miklasz@zdw-bydgoszcz.pl